

	ACTA DE OBRA EXTRA	
---	---------------------------	---

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida

Fecha:	16	de	Enero	de	2023
--------	----	----	-------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.		OP 008 de 2022	
FECHA DE INICIO	08/08/2022	FECHA DE TERMINACIÓN	08/01/2022
Mejoramiento y adecuación de escenarios deportivos en el área urbana del corregimiento de Llanos de Cuivá en el municipio de Yarumal, Antioquia			
CONTRATISTA	INFRAESTRUCTURA INGENIEROS S.A.S.	NIT	811.044.503
PLAZO	Cinco (5) meses	VALOR DEL CONTRATO	\$ 2.268.304.538
INTERVENTORIA	MAGIS CONSULTORIAS S.A.S.	NIT	901.192.557
SUPERVISIÓN	AMUNORTE	REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES EMILIO LONDOÑO SANCHEZ

El día 16 del mes de enero 2023, se reunieron la Sra. CAROLINA OSPINA DAVILA, representante legal de la empresa INFRAESTRUCTURA INGENIEROS S.A.S, Contratista de obra, la Ingeniera YADIRA ISABEL OBANDO RINCÓN, representante legal de la empresa MAGIS CONSULTORIAS S.A.S. en calidad de interventoría con el propósito de suscribir el acta de precios de obra extra No.01 del contrato No. OP 008 de 2022.

Después de la verificación por parte de la interventoría los Análisis de Precios Unitarios APU de la obra extra que se adjuntan a la presente Acta, presentados por el contratista, y de comprobar que los mismos se ajustan a los precios comerciales, se aprueban las siguientes descripciones y precios.

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA EXTRA

ÍTEM	DETALLE	UNIDAD	VALOR UNITARIO
OE 1	Construcción de fundaciones tipo pilotes en concreto de 210 kg/cm ² , diámetro de 0,40 m.	m	\$ 107.590,00
OE 2	Suministro, transporte e instalación de material tipo crudo para reemplazo en zonas requeridas por malas	m ³	\$ 160.039,00

ÍTEM	DETALLE	UNIDAD	VALOR UNITARIO
	condiciones del terreno existente. Incluye compactación y todo lo requerido		
OE 3	Concreto de 21 Mpa para acceso de graderías existentes. Incluye todo lo requerido para su correcta construcción	m3	\$ 754.730,00
OE 4	Suministro, transporte e instalación de Poste Metálico de 16 m x 750 kgf cumpliendo Retie. Incluye todo lo requerido para su correcta instalación	un	\$ 5.944.677,00
OE 5	Geotextil No Tejido 1800. Incluye el suministro, transporte e instalación. Según diseño	m2	\$ 10.809,00
OE 6	Construcción de cárcamo longitudinal en concreto de 21 Mpa profundidad variable entre 0,15 y 0,85 m, ancho libre de 0,20 m. Incluye tapa perforada en concreto	m	\$ 274.985,00
OE 7	Construcción de cajas en concreto de 21 Mpa para aireación de filtros espina de pescado de 0,40x0,40x0,6 m. Incluye tapa perforada y todos los elementos requeridos para su correcta construcción	un	\$ 241.755,00

OBSERVACIONES:

1. Los precios anteriores no incluyen A.U.
2. Los precios aprobados no están sujetos a reajustes.

Las partes dejan constancia de lo siguiente:

1. Se ha mantenido el objeto del contrato
2. Se conservan las condiciones técnicas que rigen para la ejecución del contrato.
3. Se ha guardado para ambas partes el equilibrio económico

Dada el día 16 del mes enero del año 2023.


YADIRA ISABEL OBANDO RINCON
RL Magis Consultorías S.A.S
INTERVENTORIA


CAROLINA OSPINA DAVILA
RL Infraestructura Ingenieros S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA