

ACTA DE APROBACION DE PRECIOS EXTRA 03

FECHA: 30 de enero de 2025

CONTRATO DE OBRA No: 01-2023

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA", CON CÓDIGO BPIN 2023003050085

CONTRATANTE : BARLOP INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

INTERVENTORIA: NELSON ENRRIQUE TORO GIRALDO

CONTRATISTA: CONSTRUTOC SAS


Los suscritos: **ANDRES FELIPE ARBOLEDA RAMIREZ**, Contratista, **NELSON ENRIQUE TORO**, en calidad de Interventor contratado y **WILSON BARRERA LOPEZ**, Administrador Delegado, dejan constancia de la aprobacion de los precios de obra extra.

ACTA N°	Descripción	Unidad	costo directo
item 25	Instalación de estructuras de manejo de aguas en cauce quebrada, incluye maquinaria para el movimiento de material del cauce, instalación de tubería en PVC, interior liso y exterior corrugada de 10" y sacos de polipropileno con arena.	und	\$ 2.387.466
item 26	Excavación en roca con cemento expansivo Cras o similar, incluye evacuación de aguas del nivel freatico, perforaciones de roca con taladro, liberación de material del alrededor, desembombe y cargue, transporte y botada de material sobrante	m3	\$ 424.833
item 27	Construcción de muro de contencion en bloque de concreto de 20*20*40, incluye grouting resistencia 17,5mpa,concreto de 210kg/cme para viga y columnetas en concreto	m2	\$ 448.082
item 28	Retirar y trasladar poste de energia con red principal, incluye desmonte de lineas de alta tension, desmonte de crucetas, lamparas de alumbrado publico , cables de viento y montaje de poste en el sitio autorizado por la empresa prestadora del servicio, adicionalmente se incluyen los tramites necesarios para el traslado	und	\$ 5.975.926

OBSERVACIONES:

una vez realizada la revision por parte de las partes involucradas, se deja constancia que dentro del apu 28 se deja previsto la partida para que EPM realice el traslado de las redes incluyendo los materiales para la vestida de poste entre los cuales se tienen bloque para retenida de poste, tuerca hexagonal galvanizada, collarín galvanizado con tuerca, brazo de lampara galvanizada, abrazadera retenida 5/16, ojos de perno de 5/8"-8", pernos de ojo cerrado de 5/8" -8", varillas de anclaje de 5/8" 2,4m, arandelas curva, arandelas planas de 4*4*5/8 pi 1-4 arc 34,grapa universal, mordaza preformada, guarda cabo de 3/8, cable acerado para retenida de 15ml, hebilla en acero inoxidable, cinta metálica en acero inoxidable (se anexa cotizacion epm)

Para constancia, firman los que en la elaboracion de la presente acta intervinieron,



Firma del Contratista
ANDRES FELIPE ARBOLEDA RAMIREZ



Firma del Interventor
NELSON ENRIQUE TORO
Interventor



Administrador delegado
WILSON BARRERA LOPEZ