

CANTIDADES DE OBRA FILTROS

DESCRIPCION	LONGITUD (m)	UNIDAD	PRESENTACION
LONGITUD TUBERIA FILTRO 6"	664m	ML	
GEOTEXTIL NT1600	996	M2	3 ROLLOS2
MATERIAL GRANULAR DE 1" A 3"	80	M3	
EXCAVACION	302	M3	
LLENO COMPACTADO	228	M3	
CAJAS DE EMPALME CONCRETO 40X40	5	UN	

LOCALIZACION FILTRO

No.ELEMENTO	ESTE (X)	NORTE (Y)
F51	1018232.17	1266168.26
F52	1018145.37	1266182.14
F53	1018140.11	1266238.29
F54	1018130.61	1266309.90
F55	1018121.37	1266385.04
F56	1018140.88	1266459.70
F57	1018235.87	1266221.84
F58	1018220.90	1266292.26
F59	1018205.22	1266366.03
F60	1018199.25	1266438.36

SECCION ZANJA DE DRENAJE
 GEOTEXTIL NT1600--GRAVA 1" A 3" TUBERIA Ø6"
 SECCION 40X30cm

[illegible]

CONTIENE:

FILTROS

P1 DE 01